ИЗ ОАО РЖД НР 000274 А 09.02.09 1750=

ТЕЛЕГРАММА

09 ФЕВРАЛЯ 2009 Г НР 2156=

ВСЕМ Н, НОД, ДРВ, ВЧДЭ, ВЧДР ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ

КОПИЯ: ЦВ, ЦДРВ, ЦТА, ЦРБ-ОТПР=

В СВЯЗИ С ВОЗНИКАЮЩИМИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ОАО (РЖД) ВОПРОСАМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕЛЕГРАММЫ ОАО (РЖД) ОТ 3.01.2009 НР 17 ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТА 1.3 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛИТЫЕ ДЕТАЛИ ТЕЛЕЖЕК ВЫПУСКА ДО 2002 ГОДА, ТО ЕСТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДО ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ОСТ 32-183-2001 (ДЕТАЛИ ЛИТЫЕ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ). К ДЕТАЛЯМ ТЕЛЕЖЕК ВЫПУСКА ПОСЛЕ 2002 ГОДА ПРИМЕНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПУНКТА 3.6 ОСТ 32-183-2001.

В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ИЗ'ЯТИЯ ИСПРАВНОГО ЛИТЬЯ И ЗАДЕРЖКИ НА ПОГРАНИЧНЫХ СТАНЦИЯХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ:

1. ВСЕМ ИЗ'ЯТЫМ НА ОСНОВАНИИ ПУНКТА 1.3 ЛИТЫМ ДЕТАЛЯМ ТЕЛЕЖЕК, ИЗГОТОВЛЕННЫМ ДО 2002 ГОДА, КРОМЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ РЕСПУБЛИКОЙ ПОЛЬША (КЛЕЙМО 6) ДО 1987 ГОДА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОАО (РЖД) И ЕГО ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ, ПРОВЕСТИ УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ. ПРИ ОТСУТСТВИИ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН ЛИТЫЕ ДЕТАЛИ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С ИХ ИЗ'ЯТИЕМ НА ПУНКТАХ ТЕКУЩЕГО ОТЦЕПОЧНОГО РЕМОНТА И ПУНКТАХ ПОДГОТОВКИ ВАГОНОВ ПОД ПОГРУЗКУ, А ТАКЖЕ С ДАЛЬНЕЙШИМ ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКАМ ПРИВАТНЫХ ВАГОНОВ НЕ ПРЕД'ЯВЛЯТЬ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПУНКТА 1.4 ПРИМЕНЯТЬ К ЛИТЫМ ДЕТАЛЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПРИЕМОЧНЫХ КЛЕЙМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА.

3. ЦВ БОЧКАРЕВУ Н.А., ЦТА ПАЛКИНУ С.В., ЦТЕХ НАЗАРОВУ А.С. ПРОРАБОТАТЬ С ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЮ В 2009 ГОДУ НАНЕСЕНИЯ НА НОВОМ ЛИТЬЕ ДУБЛИРУЮЩИХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ, ГОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСЛОВНОГО НОМЕРА ЗАВОДА.=

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО (РЖД) МОРОЗОВ-

БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ЦВ Т.2-41-74

FFFF

МОСКВА УПР ЦРК МОСК 09.02.2009 18:22